平成27年度台場一丁目船揚場整備工事のおしらせ

お台場海浜公園内において、水陸両用バスの運行に必要な船揚場（スロープ）の建設工事を行います。工事期間中は、ご利用の皆様にご迷惑をお掛けいたしますが安全を最優先し作業を行いますので、何卒ご理解、ご協力をお願いいたします。

■工事件名：　平成２７年度 台場一丁目船揚場整備工事

■工事場所：　東京都港区台場一丁目地先

■工事期間：　平成２８年3月9日（水）～平成２８年１２月２６日（月）（予定）

■作業時間：　７時００分～１９時００分（原則として）

■工事目的：　本工事は、お台場海浜公園の水陸両用バス施設の整備に伴い、海上のスロープ部分の工事を行うものです。

■工事内容：　船揚場整備　　延長　７２．６４m　幅員　１０．０m

(1)浚渫工		5,191	m3
(2)陸上地盤改良工	高圧噴射攪拌工（φ1900）	509	本
	盛上土砂撤去工	2,873	m3
(3)斜路基礎工	捨石投入	2,183	m3
	捨石均し	1,502	m3
(4)本体工	前面壁ブロックエ	3	個
	側壁ブロックエ	22	個
	張ブロックエ	80	個
	場所打壁コンクリートエ	1	式
	舗装コンクリートエ	245	m2
(5)付属工		1	式
(6)仮設工		1	式

■発注者：　東京都財務局（港湾局　東京港管理事務所）
臨海地域管理課　施設係
主任監督員：千田　富男　　担当監督員：大野　全男

■受注者：　若築建設株式会社
東京都大田区東海２丁目２３番地
現場代理人　兼　監理技術者：阿部　英夫（携帯：080-1140-0401）

■工事位置図：

■施工位置拡大図



※施工期間中は公園内の工事占用による区画、工事車両の通行が発生します。
公園をご利用の皆様には大変ご不便をお掛け致しますが、ご理解、ご協力のほど、宜しくお願い致します。

■完成イメージ図

※上図には次期工事も含まれています。また、イメージ図であり、完成形を確定したものではありません。

■工程表

工種	平成２８年									
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
準備工	■									
浚渫工		■				■				
地盤改良工			■	■	■					
斜路基礎工						■	■			
本体工								■	■	■
付属工								■		■
仮設工		■	■		■					
後片付工										■